

तकनीकी प्रतिवेदन

योजना का नाम:-

योजना शीर्ष :- 3054/2245 F.D.R.

प्राधिकार :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का मु0अ0-4(मु0) विविध

(कार्य)-06-109/2024-1956 दिनांक-28-05-2024

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथ के पथांश का प्राक्कलन

रु०

पथ के आक्स्मिक मरम्मत हेतु पथाशों में मिट्टी भरई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का फाइल, बॉस का चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम फाइष एवं ब्रिक बैट इत्यादि से भरकर बचाव कार्य करते हुए यातायात पुर्नस्थापित किया गया है।।

पथ मरम्मति कार्य का प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर एवं सामग्री की ढुलाई निकटतम खदान से प्रावधान कर बनाया गया है। दर गणना में संवेदक लाभांश सम्मिलित नहीं है।

प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु अपेक्षित है।


28/11/24
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग


28/11/24
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,

oad Name :- SISIYA MODE NAWADIH SADAK TO SISIYA MUSHARI TOLA


N.	Description	Unit	Length (In Mtr.)	Width (In Mtr.)	Depth/ Height (In Mtr.)	Qty.	Rate (In Rs.)	Amount (In Rs.)
1	Empty Ciment Bags (Supply of Empty Cement Bag Capacity 1.2 CFT in Good condition And As per Specification)	No	-	-	-	0.00	4.56 3.00	0.00
2	100 mm Dia 6m to 8m Long	No	-	-	-	0.00	175.00	0.00
3	Brick Bats(Brick Bats of Well Burnt Bricks)	Cum	-	-	-	335.20	1050.00	351960.00
4	Local Sand(As per Specification)	Cum	-	-	-	0.00	145.87	0.00
5	Kiln Rubbish(is Should be elean & Free from other impurities)	Cum	-	-	-	100.56	800.00	80448.00
6	Hume Pipe (NP3) 1000mm Dia(NP3 Rcc Hume Pipe)	Mtr.	-	-	-	0.00	2250.00	0.00
7	Granular Sub Base material Gradding-ii(Granular Sub Base Material Gradding-ii as pre Specification)	Cum	-	-	-	0.00	1474.00	0.00
8	Unskilled Labour(8 hrs/ Day)	Hrs/ Day	-	-	-	335.00	350.00	117250.00
9	Semi Skilled Labour(8 hrs/ Day)	Hrs/ Day	-	-	-		310.00	0.00
10	Skilled Labour(8 hrs/ Day)	Hrs/ Day	-	-	-	13.00	380.00	4940.00
11	Mason(8 hrs/ Day)	Hrs/ Day	-	-	-		345.00	0.00
12	Head Mason(8 hrs/ Day)	Hrs/ Day	-	-	-		390.00	0.00
13	Bhisti(8 hrs/ Day)	Hrs/ Day	-	-	-		290.00	0.00
14	Carpenter(8 hrs/ Day)	Hrs/ Day	-	-	-	0.00	375.00	0.00
15	Front End Loader 1.0 cum(Soil Loading/ Aggregate Loading) Cum/Hour 60/25	Per Hour	-	-	-	43.95	1410.90	62009.00
16	8-10 Ton smooth Wheeled(Compaction / Consolidation) Cum/hour 70/25	Per Hour	-	-	-	0.00	1000.00	0.00
17	Tractor With Trolley(Transportation of Material) Cum 3 to 5 ton	Ton / Trip	-	-	-	149.00	700.00	104300.00
18	Tipper(Transportation of Material) Cum 5.5	Per Day	-	-	-		800.00	0.00
	Generator Set With Fuel(Grnaration of Electecal Energy) KVA 5	Per Day	-	-	-		296.00	0.00
Total Amount (In Rs.) =								720907.00

Signature
28/11/24
SE

Signature
28/11/24
AE


Signature
28/11/24

Technically sanction for Amount 720907.00
(Rupees seven lac Twenty thousand nine hundred
seven) only


अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूर्णियाँ

28/11/24

Sl. No.	SDB SL. NO	MORD Ref.No	Description	Unit	NOS	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITY
1	4.5		Brick Bats						
			Placing tractor at loading point loading with front end loader dumping ,turning for return trip excluding time for haulage and return trip						
			C/O To Calculation Sheet	Cum					335.200
									335.200


 JE. 28/11/24


 A.E. 28/11/24


 28/11/24

SISIYA MODE NAWADIH SADAK TO SISIYA MUSHARI TOLA
ANNEXURE "B"

Sl. No.	Chainage At (Mtr.)	NO.	Length (in mt.)	Top Width (in mt.)	Avg. Top Width + Bottom Width) /2	Height (in mt.)	Qty. (in Cum)	Remarks
		1	12.00	(1.20+1.10)/2	(1.150+4.850)/2	(2.20+1.50)/2	66.60	
		1	15.00	(1.20+1.40)/2	(1.30+5.10)/2	(2.10+1.70)/2	91.20	
		1	14.00	(1.40+1.60)/2	(1.50+5.10)/2	(2.0+1.60)/2	83.16	
		1	19.00	(1.20+1.80)/2	(1.50+4.70)/2	(1.90+1.30)/2	94.24	
							335.20	

[Signature]
28/11/24
J.E

[Signature]
28/11/24
A.E.

28/11/24
[Signature]
28/11/24
E.E.