

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर

प्रेषक,

पत्रांक:- 936 अनु०

हाजीपुर / दिनांक:- 26-04-2025

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हाजीपुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-
सचिव, बिहार, ग्रामीण पथ विकास अभिकरण
पटना।

विषय :-

शीर्ष New Maintenance Policy 2018 योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मूल कार्य
हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि शीर्ष New Maintenance Policy 2018
योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में मूल कार्य हेतु कुल 11.62508 लाख रु० का आवंटन की आवश्यकता है।
अतः अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन इस मद में उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनु० - अध्याचना विहित प्रपत्र में।

विश्वासभाजन

[Signature]
25/4/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।
25-4-25

कार्य प्रमण्डल का नाम - ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल हाजीपुर

शीर्ष New Maintenance Policy 2018 मूल कार्य हेतु अधियाचना प्रपत्र																
क्रमांक	रोड का नाम	संरक्षक का नाम	पथ की लम्बाई (कि० मी०)	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार				एकरारनामा के अनुसार				अकारिमक व्यय की राशि तकनीकी स्वीकृति के अनुसार (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की तिथि(एकरारनामा के अनुसार)	अधियाचित राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	अभियुक्ति
				मूल कार्य की राशि (लाख में)	प्रचक्षीय अनुमान राशि(लाख में)	Contingency Amount (Amount in Lac)	कुल राशि (लाख में)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	Sup. Ag	Total Main Ag	प्रचक्षीय अनुमान राशि(लाख में)					
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	
1	Chakmansor Road to Hussainpur	Arpit Engicon Pvt. Ltd.	2.750		94.53		94.53000	60.78492	11.62508	72.41000	22.12000	94.53000	16.07.2025	11.62508	पूर्ण	बाद से क्षतिग्रस्त होने के कारण
														11.62508		

8/11/25
Executive Engineer
RWD, Works Division
Haajipur.
25/11/25

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ist on Alcrall					
Name of work: - Permanent Resto-					
- ration of the Road from					
Chakmador Road to					
Hussainpur.					
Agency - Aspit Engicom Pvt.					
Ltd.					
Agreement No. - Supplementary / 03 MBD /					
2019-20					
Dt of Entry:					
					

ABSTRACT OF COST

1. Construction of sub grade
 & earthwork - - - - - clause 300.1
 400.0 m² qty V.T.M.B. P-5
 @ Rs 189.60 per m² Rs 75840.0
2. Construction of granular
 sub base - - - - - clause 401
 14.749 m² qty V.T.M.B. P-2
 @ Rs 2560.57 per m² Rs 37766.0
3. Providing laying & compacting
 WBM gr. 2 - - - - - clause 405
 12.23 m² qty V.T.M.B. P-2
 @ Rs 4164.45 per m² Rs 50931.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
			B.Y.	D	164537.0
4. Providing & compacting of WBM gr-3 - - - - - cl 405					
56.25 m ³ qty V.T.M.B. P-3					
@ 14095.36 per m ³					230323.0
5. Providing & applying primer coat with - - - - - cl 502					
750.0 m ² qty V.T.M.B. P-3					
@ 154.96 per m ²					40650.1
6. Providing & applying steel coat with - - - - - cl 502					
750.0 m ² qty V.T.M.B. P-3					
1875.0 m ² qty V.T.M.B. P-4					

2625.0 m ²					
@ 18.38 per m ²					48248.0
7. Mix surface & close grade premium surface - - - - - cl 509					
750.0 m ² qty V.T.M.B. P-4					
@ 255.38 per m ²					191535.0
8. Providing laying semi dense bituminous concret. - - - - - cl 505					
46.875 m ³ qty V.T.M.B. P-4					
@ 13161.09 per m ³					616926.0
					1299219.0
Less 10% Agreement					129922.0
					1169297.0
					C&P
					26/4/25

Continuation

Head- New Maintenance Policy

Supplementary Agreement

no - 1 Sl of 21 RD/2019

Name of Road : Chakmansurpur to Husainpur
Length :- 2.75 K.M
Name of Division :- R.W.D Works Division, Hajipur.
Name of Block :- Vaishali
Agreement No & Date :- 03 MBD/Sup/ 2019-20

Name and Address of Agency - Arpit Engicon Pvt. Ltd., Dighi Kala, Hajipur

Construction Cost :- (Previous - 60.78492 + Revised Increase Amount- 11.62508) = 72.41000 Lac

Maintenance Cost : (Previous- 22.12000 + Revised increase Amount- 0.0000) = 22.12000 Lac

Total :- 94.53000 Lac

Agreement Value:- 94.53000 Lac

Performance Security Deposit + Addl. Performance Grantee :- = 0.60000 Lac

Time required for Work :- 3 Month

Date of Start :- 17.04.2025

Date of Completion :- 16.07.2025

Total No. of Item :- 29 Items

ARPIT ENGICON PVT.LTD.

Ram Kishore Ray
Agency Director

17/4/25
Division Accounts Officer
R.W.D (W) Div Hajipur

17/4/25
Executive Engineer
R.W.D Works Division
Hajipur
17-4-25

are
and

as
and
the

3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying the defects wherein and undertaking routine maintenance for five years, the Contract Price or such other sum as may become payable under provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

4. The following documents shall be deemed to form and be read to constructed as part of this Agreement viz.

- (i) Letter of Acceptance;
- (ii) Notice to proceed with the works;
- (iii) Contractor's Bid;
- (iv) Contract Data;
- (v) Special Conditions of contract :
- (vi) General Conditions of contract:
- (vii) Specifications;
- (viii) Drawings;
- (ix) Bill of Quantities; and
- (x) Any other documents listed in the Contract Date as forming part of the Contract.

In witness whereof the parties where to have caused the Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of _____

Was hereunto affixed in the presence of :

Signed, Sealed and Delivered by the said _____ in the presence of;

Binding Signature of Employer _____

Binding Signature of Contractor Ram kishan Ray
Director

17/4/25 17/4/25
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Haripur
17-4-25

SME HAJIPUR BIADA BUILDING PASWAN CHOWK
HAJIPUR DIST: VAISHALI 844101
Tel 8002595444

ARPIT ENGICON PRIVATE LTD
NAYA TOLA DIGHI KHURD
PO DIGHI KALAN
HAJIPUR VAISHALI
Vaishali

15/04/2025

ARPIT ENGICON PRIVATE LTD

8744896028-3

AALCA9270G

Redgato EE Bus Works Division Singh

SINCE

STD-PUB OTH UNI 181D-10YRS

44002888360

3 Y

6.75 %

INR
60,000.00

15.4.2025

15.4.2028

INR 73,344.00
Annualised Yield (%) 7.41

Printed 1 Times

[Signature]

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक:- मु0अ0(अ0उ0)3054-01-298/2024 18/12/24 पटना, दिनांक:-03/12/24

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख,
सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल-मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हाजीपुर।


विषय:- योजना शीर्ष 3054 अंतर्गत कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के अधीन स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी से संबंधित विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही समर्पित करने के संबंध में।
प्रसंग:- दिनांक 21.11.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही।
महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक कार्यवाही द्वारा निम्नांकित योजनाओं के मदों के विचलन की स्वीकृति प्रदान की गई।

SL No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)
1	2	3	4	5
1	Hajipur	Bhagwanpur	LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur	1.700
2	Hajipur	Hajipur	Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandralay Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satiyauna Chowk Tak path	4.750
3	Hajipur	Patedhi Belsar	Chintamanpur to Mishraulia Afjal	7.350
4	Hajipur	Vaishali	Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdariya	3.500
5	Hajipur	Vaishali	Kutubpur to Simra	3.510
6	Hajipur	Vaishali	Pelakh Stah Paunihasanpur to Belsar Bazar	8.000
7	Hajipur	Vaishali	Chakmansor Road to Hussainpur	2.750
8	Hajipur	Patedhi Belsar	Belsar to Mishraulia Jagdish	6.000
9	Hajipur	Lalganj	Imadpur to Pakri tak path	9.000
10	Hajipur	Patedhi Belsar	Mahamurti Chowk to Bibipur	2.800

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही के आलोक में अग्रेत्तर
कार्रवाई की जाय।
अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- २१.११.२५को सम्पन्न ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी के प्रस्ताव पर विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

- उपरिस्थिति:- (i) श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
(ii) ई० भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव ग्रामीण कार्य विभाग।
(iii) ई० जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता-५, ग्रामीण कार्य विभाग।
(iv) श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. संचिका सं०- मु०अ०(अ०उ०) 3054-01-298/2024

3. विषय - शीर्ष- 3054 अंतर्गत निम्न पथों के मरम्मत कार्य में मद की मात्रा में विचलन का अनुमोदन।(विपत्र कोड- 37-3054-04-105-0001)

4. उपरोक्त सूची में अंकित पथों का विभागीय पत्रांक-6484 दिनांक 13.12.2019, पत्रांक-7851 दिनांक 04.08.2017, पत्रांक-7624 दिनांक 20.07.2017, पत्रांक-539 दिनांक 08.02.2019, पत्रांक-7850 दिनांक 04.08.2017, पत्रांक-7622 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक-3352 दिनांक 01.08.2019 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है। विवरण निम्नवत् है:-

SL No	Division	Block	Name of Road/Schemes	Length (in km)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)	AA Letter no./Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hajipur	Bhagwanpur	LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur	1.700	36.347	13.980	3.6347	53.9617	6484/13.12.2019
2	Hajipur	Hajipur	Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandray Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satiyauna Chowk Tak path	4.750	133.480	15.988	0.0000	149.4678	7851/04.08.2017
3	Hajipur	Patedhi Belsar	Chintamanpur to Mishraulia Afjal	7.350	136.290	32.224	0.0000	168.5144	7624/20.07.2017
4	Hajipur	Vaishali	Madhupur to Mohiddinpur Via Chakdariya	3.500	87.870	31.140	8.7870	127.7970	539/08.02.2019
5	Hajipur	Vaishali	Kutubpur to Simra	3.510	89.410	31.290	8.9410	129.6410	539/08.02.2019
6	Hajipur	Vaishali	Pelakh Stah Paunihasanpur to Belsar Bazar	8.000	213.430	79.160	21.3430	313.9330	539/08.02.2019
7	Hajipur	Vaishali	Chakmanor Road to Hussainpur	2.750	68.490	24.620	6.8490	99.9590	539/08.02.2019
8	Hajipur	Patedhi Belsar	Belsar to Mishraulia Jagdish	6.000	102.840	27.498	0.0000	130.3382	7850/04.08.2017
9	Hajipur	Lalganj	Imadpur to Pakri tak path	9.000	181.410	42.630	0.0000	224.0400	7622/20.07.2017
10	Hajipur	Patedhi Belsar	Mahamurti Chowk to Bibipur	2.800	62.460	22.310	6.2460	91.0160	3352/01.08.2019
Total				49.360				1488.668	

Handwritten signatures and initials.

- (i) कंडिका-4 में उल्लिखित पथों में पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन की राशि पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक है परन्तु 20 प्रतिशत के अधीन है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

SL No	Dhivison	Block	Name of Road	Length (In km)	Revised Cost of Rectification with Surface Renewal (In Lakhs)	Revised Cost of 5-Year Maintenance (In Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (In Lakhs)	Total Revised Estimated Cost (In Lakhs)	Percentage Increase/Decrease
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hajipur	Bhagwanpur	LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur	1.700	45.069	15.968	3.6347	64.67	19.85
2	Hajipur	Hajipur	Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandralay Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satiyauna Chowk Tak path	4.750	151.650	14.390	0.0000	166.04	11.09
3	Hajipur	Patedhi Belsar	Chintamanpur to Mishraulia Afjal	7.350	146.850	28.950	0.0000	175.8000	4.32
4	Hajipur	Vaishali	Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdariya	3.500	91.320	27.990	8.7900	128.10	0.24
5	Hajipur	Vaishali	Kutubpur to Simra	3.510	105.290	28.120	8.9400	142.35	9.80
6	Hajipur	Vaishali	Pelakh Stah Paunihasanpur to Belsar Bazar	8.000	214.890	71.160	21.3400	307.39	-2.08
7	Hajipur	Vaishali	Chakmansor Road to Hussainpur	2.750	72.410	22.120	6.8500	101.38	1.42
8	Hajipur	Patedhi Belsar	Belsar to Mishraulia Jagdish	6.000	115.630	24.740	0.0000	140.37	7.70
9	Hajipur	Lalgarj	Imadpur to Pakri tak path	9.000	219.310	38.360	0.0000	257.67	15.01
10	Hajipur	Patedhi Belsar	Mahamurti Chowk to Bibipur	2.800	54.800	21.500	6.2500	82.55	-9.30
Total				49.36				1566.32	

6. पथवार स्थिति निम्नवत् है:-

- (i) **LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur** पथ में दिनांक 15.05.2023 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की पथ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। पथ की कुल क्षतिग्रस्त लम्बाई 700 मी० में GSB, WBM Gr-III एवं MSS से पॉट पैच करते हुए SDBC (25 mm) का पुरे क्षतिग्रस्त पथांश में SDBC से कालीकरण का प्रावधान किया गया है। क्षतिग्रस्त पथ (700 मी०) में पुनर्स्थापन का कार्य SDBC आंशिक रूप से पैच (60% approx) करते हुए किया गया है जो संतोषजनक है। पथ के जाँच क्रम में लिए गए स्थल जियोटैग फोटोग्राफ की प्रति पुनरीक्षित प्राक्कलन में संलग्न की गई है।
- (ii) **Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandralay Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satiyauna Chowk Tak path** पथ में दिनांक 16.02.2024 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ के निर्माण में Earth work, GSB Gr-II, Gr-III, Primer Coat, Tack Coat, Premixing, Seal Coat एवं PCC का कार्य कराया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (iii) **Chintamanpur to Mishraulia Afjal** पथ में दिनांक 09.09.2023 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल गुजपफरपुर एवं अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ का कार्य पूर्ण है। पथ के निर्माण में Earth work, GSB, Grade III, Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat एवं Premixing का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।

- j) **Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdariya** पथ में दिनांक 15.03.2024 को असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ का कार्य पूर्ण है एवं अनुरक्षण अवधि में है। पथ के निर्माण में Earth work, Grade III, Prime Coat, Tack Coat, MSS एवं SDBC का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (v) **Kutubpur to Simra** पथ में दिनांक 15.03.2024 को असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ के निर्माण में Earth work, GSB, Grade II Grade III, Prime Coat, Tack Coat, MSS एवं SDBC का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (vi) **Pelakh Stah Paunihasanpur to Belsar Bazar** पथ में दिनांक 15.03.2024 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण पथ क्षतिग्रस्त हुआ है। पथ का कार्य पूर्ण है। पथ के निर्माण में Earth work, GSB, Grade II, Grade III, Prime Coat, Tack Coat, Premixing एवं SDBC का कार्य किया गया है। एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (vii) **Chakmansor Road to Hussainpur** पथ में दिनांक 29.05.2024 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनाया गया है। पथ के निर्माण में Earth Work, GSB, Grade-II, Grade-III, Primer Coat, tack Coat, MSS एवं SDBC का कार्य कराया गया है। विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।
- (viii) **Belsar to Mishraulia Jagdish** पथ में दिनांक 06.05.2024 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया कि वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण पथ के क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ अनुरक्षण अवधि से बाहर है। पथ के निर्माण में Earth work, Grading III, Primer Coat, Tack Coat, Seal Coat एवं Premixing का कार्य किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।
- (ix) **Imadpur to Pakri tak path** पथ में दिनांक 04.11.2023 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ का कार्य पूर्ण है एवं अनुरक्षण अवधि से बाहर है। पथ के निर्माण में GSB, Grade-III, Grade-II, Prime Coat, Tack Coat, Premix Carpet, Seal Coat एवं PCC का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (x) **Mahamurti Chowk to Bibipur** पथ में दिनांक 23.12.2023 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल छपरा के द्वारा पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ के निर्माण में Earth Work, GSB, Grade-III, Prime Coat, Tack Coat, Premix Carpet एवं SDBC का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है। जो स्थल के अनुरूप है।

मुख्य अभियंता-3 एवं अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता- एवं अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार निम्न मदों में विचलन है।

Sl. No.	Division	Name of Road	Length (KM)	Items	Sanctioned Quantity	Revised Quantity	Increase/ Decrease (in %)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hajipur	LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur	1.700	Construction of subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	714.00	885.72	24.05	Increase
				GSB	45.00	79.85	77.44	Increase
				WBM Gr-III	60.78	119.94	97.33	Increase
				Primer Coat	810.4	1599.09	97.32	Increase
				Tack Coat	7362.78	9807.29	33.20	Increase
				Mix Seal Surfacing	924.03	1712.83	85.37	Increase
				SDBC	160.970	202.16	25.59	Increase
				Planting of Trees	47.500	47.00	-1.05	Decrease
				Road Marking	340.000	329.60	-3.06	Decrease
				Plastering with cement mortar (1:4) 15 mm thick on brickwork in substructures	80.64	79.68	-1.19	Decrease
				Painting two coats	234.24	215.04	-8.20	Decrease
2	Hajipur	Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandrayal Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satiyauna Chowk Tak path	4.750	Clearing and grubbing road land	1.90	1.88	-1.05	Decrease
				Construction of subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	2850.00	3828.00	34.32	Increase
				GSB	150.75	180.886	19.99	Increase
				WBM Gr-2	70.31	100.65	43.15	Increase
				WBM Gr-3	140.63	204.5	45.42	Increase
				Primer Coat	468.75	1323.42	182.33	Increase
				Tack Coat	9421.880	13246.33	40.59	Increase
				Open graded premix carpet	9421.880	13246.33	40.59	Increase
				Seal Coat	9421.880	13246.33	40.59	Increase
				CC Pavement M30	1282.5	1564.5	21.99	Increase
3	Hajipur	Chintamanpur to Mishraulia Afjal	7.350	Construction of subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	4410.00	5541.00	25.65	Increase
				WBM Gr-III	288.98	379.75	31.41	Increase
				Primer Coat	6453.99	5083.75	-21.23	Decrease
				Tack Coat	25815.94	36690.917	42.13	Increase
				20 mm thick Open-Graded Premix Carpet using Bituminous	27700.31	36691.073	32.46	Increase
				Seal Coat	27700.310	36691.075	32.47	Increase
4	Hajipur	Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdariya	3.500	Clearing and grubbing road land	0.70	0.70	-0.28	Decrease
				Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	3307.5	3613.5	9.25	Increase
				Scarifying the existing bituminous road surface to a depth of 150 mm	1312.5	1312.36	-0.01	Decrease
				GSB	157.5	157.469	-0.02	Decrease
				WBM Gr-II	137.81	137.797	-0.01	Decrease
				WBM Gr-III	188.9	199.428	5.57	Increase
				Primer Coat	2518.69	2659.03	5.57	Increase
				Tack Coat	13256.25	17731.447	33.76	Increase
				Mix Seal Surfacing type-B	2518.69	4768.5	89.32	Increase
				SDBC	331.41	387.036	16.79	Increase
				Reinforced CC M15	9.00	4.00	-55.55	Decrease
				Reinforced CC M15 grade kilometre stone/local stone	32.00	28.00	-12.50	Decrease
				Painting line	153.75	153.6	-0.10	Decrease

5	Hajipur	Kutubpur to Simra	3.510	Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	3316.95	4036.90	21.71	Increase
				Scarifying the existing bituminous road surface to a depth of 150 mm	1316.25	1315.11	-0.08	Decrease
				GSB	177.69	240.015	35.07	Increase
				WBM Gr-II	138.21	186.285	34.78	Increase
				WBM Gr-III	199.41	269.79	35.29	Increase
				Primer Coat	2658.83	3597.226	35.29	Increase
				Tack Coat	13294.13	19482.53	46.55	Increase
				Mix Seal Surfacing type-B	2658.83	3597.226	35.29	Increase
				SDBC	332.35	463.6	39.49	Increase
6	Hajipur	Pelakh Stah Paunihasanpur to Belsar Bazar	8.000	Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	7560.00	8255.91	9.21	Increase
				Scarifying the existing bituminous road surface to a depth of 150 mm	3000.0	2999.14	-0.02	Decrease
				GSB	360.0	379.346	5.37	Increase
				WBM Gr-II	315.00	331.868	5.36	Increase
				WBM Gr-III	545.4	651.714	19.49	Increase
				Primer Coat	7272.0	8689.516	19.49	Increase
				Tack Coat	30300.00	37800.00	24.75	Increase
				Close graded premix surfacing	7272.00	11019.386	51.53	Increase
				SDBC	757.5	850	12.21	Increase
				Providing M15 (PCC 1:2:5:5)	13.80	13.5	-2.17	Decrease
				Providing weepholes in brick masonry	1740.00	960	-44.83	Decrease
				Plastering with cement mortar (1:4) 15 mm thick on brickwork in substructures	88.80	88.5	-0.34	Decrease
7	Hajipur	Chakmanson Road to Hussainpur	2.750	Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	2598.75	2997.70	15.35	Increase
				GSB	92.81	107.445	15.77	Increase
				WBM Gr-II	92.81	104.944	13.07	Increase
				WBM Gr-III	156.23	212.458	35.99	Increase
				Primer Coat	2083.1	2832.77	35.99	Increase
				Tack Coat	10415.63	13040.63	25.20	Increase
				Mix Seal Surfacing type-B	2083.13	2832.77	35.99	Increase
				SDBC	260.39	307.27	18.00	Increase
8	Hajipur	Belsar to Mishraulia Jagdish	6.000	Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	3600.00	4411.05	22.53	Increase
				WBM Gr-III	337.5	390.61	15.74	Increase
				Primer Coat	4500.0	5208.13	15.74	Increase
				Tack Coat	22612.50	31237.50	38.14	Increase
				Open graded premix carpet	22612.50	31237.5	38.14	Increase
				Seal Coat	22612.50	31237.5	38.14	Increase
9	Hajipur	Imadpur to Pakri tak path	9.000	Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	5399.94	5356.24	-0.81	Decrease
				GSB	438.75	601.99	37.21	Increase
				WBM Gr-II	556.88	725.35	30.25	Increase
				WBM Gr-III	632.81	918.20	45.10	Increase
				Primer Coat	8479.263	12251.34	44.49	Increase
				Tack Coat	33912.567	48071.25	41.75	Increase
				Open graded premix carpet	33918.75	48071.25	41.72	Increase
				Seal Coat	33918.75	48071.25	41.72	Increase
				Painting on parapet wall	22.32	0.00	-100.00	Decrease
				Painting new letter	88.00	0.00	-100.00	Decrease
				Providing & Laying reinforced cement concrete in superstructure	9.36	14.04	50.00	Increase
				Supplying fitting and placing IYSD bar reinforced in superstructure	0.98	1.45	47.51	Increase