



# ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



## BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA)

T-s Copy

### DETAILED PROJECT REPORT

#### PMGSY-POST DLP



PACKAGE NO.:-

BR08R235

BLOCK :-

Itarhi

STATE :-

BIHAR

ROAD NO. :-

DISTRICT :-

Buxar

DIVISION :-

Buxar

NAME OF ROAD

= L093-CHAUSA DHANSOI ROAD TO KUSAHIN DERA (VR93)

TOTAL LENGTH OF ROAD

= 2.200 Km

TOTAL CONSTRUCTION LENGTH OF ROAD

= 2.200 Km

TOTAL COST of INITIAL RECTIFICATION WORK (Lakh)

= Rs. 32.072 Lacs

FIRST TIME SURFACE RENEWAL

= Rs. 37.676 Lacs

5th YEAR PERIODIC RENEWAL

= Rs. 37.748 Lacs

TOTAL CONSTRUCTION

= Rs. 107.496 Lacs

PER KM COST OF CONSTRUCTION

= Rs. 48.862 Lacs

6 YEAR OPERATION & MANAGEMENT (O&M) COST

= Rs. 27.822 Lacs

TOTAL COST OF PROJECT

= Rs. 135.318 Lacs

EMERGENT & PRICE ADJUSTMENT COST @15 % (in Lakh)

= Rs. 20.298 Lacs

CONTINGENCY COST @1 % (in Lakh)

= Rs. 1.353 Lacs

ADMINISTRATIVE COST @2.25 % (in Lakh)

= Rs. 3.045 Lacs

TOTAL PROJECT COST

= Rs. 160.014 Lacs

SUBMITTED BY :-

Executive Engineer

RWD (w) Division, Buxar

Buxar

YEAR (2025 - 2026)

PREPARED BY:

M/S HI-TECH ASSOCIATED  
CONSTRUCTIONS & DESIGN SERVICES  
DIGHA, PATNA-800012

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025-4403 / पटना, दिनांक-18.09.2025  
प्रेषक,

अभय झा, भा0प्र0रो0

संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Central Assistance के तहत प्राप्त Financial Incentive के व्यय हेतु वर्ष 2025-26 (Batch-II) अन्तर्गत चयनित 0-5.00 करोड़ की 49 योजनाओं के Initial Rehabilitation (IR), Periodic Renewal के कार्य हेतु रु0 48.10236 करोड़ तथा Operation and Management including second time Surface Renewal, Emergent Repair, Contingency एवं प्रशासनिक व्यय हेतु रु0 36.32518 करोड़ जिनकी कुल प्राक्कलित राशि रु0 84.42754 करोड़ (चौरासी करोड़ बयालीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र है, पर योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अपने पत्रांक-P-17017/3/2017-RC (eFMS No. 354084) दिनांक-31.03.2025 के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Central Assistance के तहत राज्य को नियमानुसार Financial Incentive निर्गत किया गया है।

2. जिसके माध्यम से सूचित किया गया है कि राज्य को Financial Incentive के तहत कुल रु0 138.00 करोड़ (केन्द्रांश) राशि निर्गत किया जा रहा है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित है कि इस राशि के समतुल्य यथा रु0 92.00 करोड़ (राज्यांश) की राशि राज्य के द्वारा भारित किया जायेगा।

3. Financial Incentive के कुल रु0 230.00 करोड़ (केन्द्रांश-रु0 138.00 करोड़ एवं राज्यांश-रु0 92.00 करोड़) राशि के लिए यह स्पष्ट रूप से निदेश है कि "The funds released as Financial Incentive are exclusively meant for periodic maintenance of roads already constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana."

NRIDA के पत्रांक-557 दिनांक-19.05.2025 के द्वारा इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि Financial Incentive की राशि का उपयोग Post DLP Maintenance

के Initial Rehabilitation (IR) तथा Periodic Renewal के कार्यों पर किया जा सकता है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि योजना के Routine Maintenance एवं Emergency Maintenance की राशि राज्य सरकार के द्वारा भारित किया जायेगा।

4. तदनुसार 0-5.00 करोड़ की 49 योजनाओं के Initial Rehabilitation (IR), Periodic Renewal के कार्य हेतु रु0 48.10236 करोड़ तथा Operation and Management including second time Surface Renewal, Emergent Repair, Contingency एवं प्रशासनिक व्यय हेतु रु0 36.32518 करोड़ जिनकी कुल प्राक्कलित राशि रु0 84.42754 करोड़ (चौरासी करोड़ बयालीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र है, पर विधिवत् योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

| Sr. No. | District         | Division         | Block Name      | Road Name                                               | Proposal Length (km) | Total Cost of Initial Rehabilitation (in Lakh) | Total Cost of Periodic Renewal (in Lakh) | Total Cost of Initial Rehabilitation and Periodic Renewal (in Lakh) (7+8) | Total Cost of 5th Year Periodic Renewal (in Lakh) | 6 Year Operation & Management Cost (in Lakh) | Emergent & Price Adjustment Cost (in Lakh) | Contingency Cost (in Lakh) | Administrative Cost (in Lakh) | Total Project Cost (in Lakh) (9+10+11+12+13+14) |
|---------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | 2                | 3                | 4               | 5                                                       | 6                    | 7                                              | 8                                        | 9                                                                         | 10                                                | 11                                           | 12                                         | 13                         | 14                            | 15                                              |
| 1       | Aurangabad       | Daudnagar        | Rafiganj        | L192-L029 to BANKE BIGHA                                | 1.890                | 51.630                                         | 29.957                                   | 81.587                                                                    | 29.686                                            | 21.977                                       | 19.988                                     | 1.333                      | 2.998                         | 157.569                                         |
| 2       | Banka            | Banka-1          | Amarpur         | L056-Belsira Pansalla to Pathaki (VR37)                 | 1.430                | 27.951                                         | 18.349                                   | 46.300                                                                    | 18.349                                            | 13.557                                       | 11.731                                     | 0.782                      | 1.760                         | 92.479                                          |
| 3       | Banka            | Banka-1          | Banka           | L079-BANKA-DHAKA MORE TO 1 TO DOMAKHAR (VR55)           | 1.500                | 39.912                                         | 15.272                                   | 55.184                                                                    | 15.272                                            | 12.124                                       | 12.387                                     | 0.826                      | 1.858                         | 97.651                                          |
| 4       | Buxar            | Buxar            | Itarhi          | L093-CHAUSA DHANSOI ROAD TO KUSAHIN DERA (VR93)         | 2.200                | 32.072                                         | 37.676                                   | 69.748                                                                    | 37.748                                            | 27.822                                       | 20.298                                     | 1.353                      | 3.045                         | 160.014                                         |
| 5       | Buxar            | Dumraon          | Dumraon         | L104-Nuan Railway Crossing to Sowan Yadav Tola (VR104)  | 1.300                | 26.355                                         | 18.893                                   | 45.248                                                                    | 18.928                                            | 17.016                                       | 12.179                                     | 0.812                      | 1.827                         | 96.010                                          |
| 6       | East Champaran   | Chakia           | Chakia or Pipra | L051-NH28 HARPUR TO PHULWARIYA (VR38)                   | 2.321                | 87.090                                         | 24.870                                   | 111.960                                                                   | 24.870                                            | 19.820                                       | 23.500                                     | 1.570                      | 3.530                         | 185.250                                         |
| 7       | Gaya             | Gaya             | Fatehpur        | L097-Fatehpur Rajauli Rakshi Road to Lodichak (TRACK97) | 1.625                | 44.160                                         | 24.530                                   | 68.690                                                                    | 23.060                                            | 17.690                                       | 16.416                                     | 1.094                      | 2.462                         | 129.412                                         |
| 8       | Gaya             | Gaya             | Fatehpur        | L100-Patwanash Road Gurpa Bazar to Telani (TRACK100)    | 3.875                | 48.460                                         | 73.570                                   | 122.030                                                                   | 71.470                                            | 48.810                                       | 36.350                                     | 2.420                      | 5.450                         | 286.530                                         |
| 9       | Gaya             | Gaya             | Gaya sadar      | L067-Mira Bigha TO Hargawon (VR67)                      | 1.651                | 69.010                                         | 22.760                                   | 91.770                                                                    | 21.040                                            | 16.320                                       | 19.370                                     | 1.290                      | 2.910                         | 152.700                                         |
| 10      | Gaya             | Imamganj         | Banka Bazar     | L061-T01 to Singhpur (VR61)                             | 0.937                | 42.720                                         | 10.480                                   | 53.200                                                                    | 10.400                                            | 9.570                                        | 10.980                                     | 0.730                      | 1.650                         | 86.530                                          |
| 11      | Jahanabad        | Jahanabad        | Kako            | L031-BARAWAN ROAD TO NARAWAN (TRACK6)                   | 2.140                | 31.205                                         | 31.322                                   | 62.527                                                                    | 31.380                                            | 29.369                                       | 18.491                                     | 1.233                      | 2.774                         | 145.774                                         |
| 12      | Jahanabad        | Jahanabad        | Maikhandpur     | L050-T02 ALUA BIGHA TO AMAPUR (TRACK5)                  | 3.570                | 84.049                                         | 52.934                                   | 136.983                                                                   | 53.033                                            | 50.113                                       | 36.019                                     | 2.401                      | 5.403                         | 283.952                                         |
| 13      | Kaimur (Bhabhua) | Kaimur (Bhabhua) | Bhagwanpur      | L042-T05 to Bahhani (VR7)                               | 5.200                | 80.662                                         | 76.457                                   | 157.119                                                                   | 75.727                                            | 45.425                                       | 41.741                                     | 2.783                      | 6.261                         | 329.058                                         |

6. वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा पत्रांक ब0-15/बी0एस0जी057/25/-410/वि दिनांक-12.06.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि SNA SPARSH MODLUE में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में Component Wise एक ही Head of Account (HoA) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गयी है।

7. चयनित योजनाओं के कुल प्राक्कलित राशि रू0 84.42754 करोड़ में से Initial Rehabilitation (IR) तथा Periodic Renewal के कार्य के कुल राशि रू0 48.10236 करोड़ (केन्द्रांश की राशि रू0 28.861416 करोड़ तथा राज्यांश की राशि रू0 19.240944 करोड़) केन्द्रांश मद (विपत्र कोड-37-4515-00-103-0216) अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

शेष रू0 36.32518 करोड़ रुपये की राशि Operation and Management including second time Surface Renewal, Emergent Repair, Contingency तथा प्रशासनिक व्यय के लिए ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-मु0अ0-4(मु0)विविध कार्य-06-101-2023-1718 दिनांक-15.11.2024 की कंडिका-20 के आलोक में मुख्य शीर्ष 4515 उपमुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष 103 ग्राम विकास उपशीर्ष 0121 (विपत्र कोड-37-4515001030121/ 4515007890107/ 4515007960110) अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

8. उपर्युक्त योजनाओं के लिए Initial Rehabilitation (IR) तथा Periodic Renewal के कार्य का भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में eMarg के POST DLP Module से किया जायेगा।

उपर्युक्त योजनाओं के Operation and Management including second time Surface Renewal, Emergent Repair, Contingency तथा प्रशासनिक व्यय ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-मु0अ0-4(मु0)विविध कार्य-06-101-2023-1718 दिनांक-15.11.2024 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

9. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या-1718 दिनांक-15.11.2024 में उल्लेखित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर यथा संशोधित CMBD के आलोक में e-tendering पद्धति से निविदा आमंत्रित कर सम्पन्न कराया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

कि-

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007/12888/वि0, दिनांक-03.12.2024 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।
12. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. योजना के क्रियान्वयन के क्रम में निर्धारित अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
15. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।
16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301वि (2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2), दिनांक-15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक- एम-4-53/2007/12888/वि0, दिनांक-03.12.2024, के प्रावधानों एवं वित्त नियमावली, खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु0अ0-4-PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक-22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025 पृ0-51/टि0 पर दिनांक-09.09.2025 को प्राप्त है।
17. इस योजना के लिए सक्षम स्वीकृति प्राधिकार की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025 के पृ0-64/टि0 पर दिनांक-17.09.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(अभय झा)  
संयुक्त सचिव

त स्वीकृत  
! प्रावैधिक

प्रावैधिक स  
धेधिक स्वीकृ

त है।  
प्रकार के सं

के आवश्यक

मुख्यालय की

लेषण कर केन्  
की अगली बैठ

पर हुए निड्री व  
प्रेत करेंगे किव

तत्पश्चात वहाँ के  
। कर उक्त दोनों  
कलन करते हुए

ज्ञापक : BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025 - 4403 /पटना, दिनांक- 18.09.2025  
प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

  
17/09/25

ज्ञापक : BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025 - 4403 /पटना, दिनांक- 18.09.2025  
संयुक्त सचिव  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव,  
योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं  
समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/  
अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ आंतरिक  
वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/ सभी  
संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता,  
ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17/09/25

संयुक्त सचिव

AA details vide letter No: BRRDA (HO) - 183/2025 - 4403 dt. 18.10.25  
length = 2.20 km

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Construction Cost-₹                 | 107.496 lacs        |
| 6 Years Maintenance Cost-₹          | 27.822 lacs         |
| Administrative & Contingency Cost-₹ | 4.398 lacs          |
| <u>Total-₹</u>                      | <u>139.716 lacs</u> |
| Emergent cost ₹                     | 20.298 lacs         |
| <u>Total =</u>                      | <u>160.014 lacs</u> |

TS details:

length = 2.20 km

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Construction Cost-₹                 | 96.139 lacs         |
| 6 Years Maintenance Cost-₹          | 27.822 lacs         |
| Administrative & Contingency Cost-₹ | 4.398 lacs          |
| <u>Total-₹</u>                      | <u>128.359 lacs</u> |

T.S. No. .... dt. ....  
Ref. S.E. Letter No. .... dt. ....

Technical Sanction Accorded for Rs. 128.359 lacs  
(Rupees one crore twenty eight thousand three hundred and fifty nine)

Technical Sanction does not mean sanction of rate. Instruction given in technical note should be followed strictly.

Suman.  
22.10.25  
A.E.

An  
21/10/25  
E.E.

NB  
21.10.25  
Tech. Secy

21/10/25  
G.E.-1

**मुख्य अभियंता-1 (पटना) का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।**

पटना, दिनांक-

पत्रांक- मु0अ0-1/प्रा0-04-199/2025

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,  
मुख्य अभियंता 1 (पटना),  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, आरा।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष PMGSY-POST DLP अन्तर्गत स्वीकृत कुल 01 (एक) अद्द योजना का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 938 अनु0 दिनांक 06.10.2025

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) अद्द पथ के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल / पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष PMGSY-POST DLP योजनान्तर्गत प्रावधानी स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:-

| क्र० सं० | पथ का नाम                                                     | पथ की लम्बाई (कि०मी० में) | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग      | प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में) | तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में) |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                             | 3                         | 4                                 | 5                                                                                                         | 6                                                                                              |
| 1        | Block-Itarhi, L093-Chausa Dhansoi Road To Kusahin Dera (VR93) | 2.200                     | Letter N0-4403<br>Date-18.09.2025 | 160.014                                                                                                   | 128.359                                                                                        |

अनु०-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-1 (पटना),  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांक:- 2025

पटना, दिनांक:- 21/10/2025

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति सलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/25

मुख्य अभियंता-1 (पटना),  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

T/S No 103  
21/10/2015

### प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।

प्रशासनिक स्वीकृति:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

#### विवरण

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार-प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-  
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण  
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रोसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारियों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीर्ष MMGSY- (Awsesh) योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देगें।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण सामग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से ही देय होगी।
31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

21/10/25

मुख्य अभियंता-1 (पटना),  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।