

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 15. /

दिनांक 02/01/2025

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Md Nasim Ahmad,
Woard No-12, At+P.O-Chandanpatti,
Dist-Darbhanga-846002

विषय:-

शीर्ष MMGSY-SC योजना अन्तर्गत Bharauna Meshotha pool PMGSY to Kharka secma katraul musahari to तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 51 SBD/18-19 दिनांक- 07.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का मूल कार्य दिनांक- 30-04-2021 को आपके द्वारा पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप में निर्देशित किया गया था, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है।

ज्ञातव्य हो कि कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रशाखा, जाले द्वारा दिनांक-24.11.2023 को BRRMS App से निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान किया गया है। सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अवर प्रमण्डल, जाले द्वारा दिनांक-11.12.2023 को BRRMS App से निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान किया गया है। आपके द्वारा सुधार नहीं करने के कारण पुनः सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अवर प्रमण्डल, जाले द्वारा दिनांक-24.09.2024 को BRRMS App से निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान किया गया है। तदोपरान्त BRRMS App के Rectification Module में प्रदर्शित होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-29.12.2024 को उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच की गई जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। निरीक्षणोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियों पाया गया है, जो निम्न प्रकार से है :-

- (1) पथ के चैनेज-1000 मी0 से 1500मी0 एवं अन्य (पुरी लम्बाई में) जगहों पथ के फलैंक में जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
- (2) पथ के चैनेज-800मी0 से 1200 मी0, एवं अन्य जगहों पर पॉट होल हो जाना एवं Edge Breaking हो जाना।
- (3) पथ में हेक्टोमीटर पिलर एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना।
- (4) पथ के चैनेज-850मी0 से 1600मी0 एवं अन्य जगहों पर Surface Revelling हो जाना।
- (5) पथ के Riding Surface में चैनेज-0मी0 से 1980 मी0 तथा अन्य जगहों पर पॉट होल्स हो जाना।
- (6) (5) मेन बोर्ड क्षतिग्रस्त हो जाना/ अनुरक्षण बोर्ड एवं लोगोबोर्ड का पेंटिंग नहीं होना एवं उनपर पूर्ण सूचना अंकित नहीं रहना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में उक्त वर्णित त्रुटियों को पन्द्रह दिनों के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके निबंधन को SBD की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जायेगा। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाजन

21/1/25

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक 15. /

दिनांक 02/01/2025

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

21/1/25